

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviroučebňa s náučným chodníkom

Objekt:

01.4 - SO 01.4 - Mobilár

JKSO:

Miesto: Bracovce

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Bracovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

IČO:

53 550 188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. Renáta Gorasová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 281,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 281,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	14 281,99	23,00%	3 284,86

Cena s DPH	v EUR	17 566,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Enviroučebňa s náučným chodníkom

Objekt: **01.4 - SO 01.4 - Mobilár**

Miesto: Bracovce
Objednávateľ: Obec Bracovce
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 28.04.2025
Projektant: Ing. Renata
 Geracová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 281,99
HSV - Práce a dodávky HSV	14 281,99
1 - Zemné práce	86,94
2 - Zakladanie	119,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 887,54
99 - Presun hmôt HSV	188,11
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 281,99

ROZPOČET

Stavba:

Enviroučebňa s náučným chodníkom

Objekt:

01.4 - SO 01.4 - Mobilár

Miesto: Bracovce

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ: Obec Bracovce

Projektant: Ing. Renata

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 281,99

D HSV Práce a dodávky HSV

14 281,99

D 1 Zemné práce

86,94

1	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	1,010	81,63	82,45
2	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	0,303	14,82	4,49

D 2 Zakladanie

119,40

3	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m ³	1,010	118,22	119,40
---	---	-------------	---	----------------	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 887,54

4	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	7,000	17,10	119,70
5	M	553560003601.S	Odpadkový kôš 50litrov , štorcový pôdorys, oceľová konštr opatrená vrstvou zinku s práš.vypaľovaným lakom, oceľová noha, opláštenie ocel.plechom so strieškou	ks	7,000	521,44	3 650,08
6	K	936124121.S.1	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	8,000	28,70	229,60
7	M	553560002401.S	Parková lavička s operadlom, oceľová konštrukcia, opatrená vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom z ohýbaného plechu, sedadlo z lamiel tropického dreva bez povrch.úpravy dl.2,0 m	ks	8,000	1 236,02	9 888,16

D 99 Presun hmôt HSV

188,11

10	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,850	48,86	188,11
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------