

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviroučebňa s náučným chodníkom

Objekt:

01.1 - SO 01.1 - Náučný chodník

JKSO:

Miesto: Bracovce

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Bracovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

IČO:

53 550 188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. Renáta Gorasová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 415,28
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	24 415,28
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	24 415,28	23,00%	5 615,51

Cena s DPH	v EUR	30 030,79
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Enviroučebňa s náučným chodníkom

Objekt: **01.1 - SO 01.1 - Náučný chodník**

Miesto: Bracovce
Objednávateľ: Obec Bracovce
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 28.04.2025
Projektant: Ing. Renata
Goracová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu		24 415,28
HSV - Práce a dodávky HSV		14 351,57
1 - Zemné práce		3 153,27
2 - Zakladanie		6,62
5 - Komunikácie		5 892,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		4 864,32
99 - Presun hmôt HSV		435,06
PSV - Práce a dodávky PSV		10 063,71
773 - Podlahy z liateho teraca		10 063,71

2) Ostatné náklady		0,00
GZS		0,00
Projektové práce		0,00
Sťažené podmienky		0,00
Vplyv prostredia		0,00
Iné VRN		0,00
Kompletačná činnosť		0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **24 415,28**

ROZPOČET

Stavba:

Enviroučebňa s náučným chodníkom

Objekt:

01.1 - SO 01.1 - Náučný chodník

Miesto: Bracovce

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ: Obec Bracovce

Projektant: Ing. Renata

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 415,28

D HSV Práce a dodávky HSV 14 351,57

D 1 Zemné práce 3 153,27

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	54,450	15,15	824,92
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	16,335	1,13	18,46
3	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,056	81,63	4,57
4	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,017	14,82	0,25
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,585	4,84	148,03
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	519,945	0,49	254,77
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,585	9,92	303,40
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,995	28,97	1 506,30
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	181,500	0,51	92,57

D 2 Zakladanie 6,62

10	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,056	118,22	6,62
----	---	-------------	---	----	-------	--------	------

D 5 Komunikácie 5 892,30

11	K	564231111.S.1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 8-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	181,500	6,30	1 143,45
12	K	564231111.S.2	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 4-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	181,500	7,64	1 386,66
13	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	181,500	15,36	2 787,84
14	K	569551111.S	Obsyp krajníc komunikácií pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou do hr. 150 mm	m2	159,100	3,61	574,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 864,32

15	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	330,200	8,17	2 697,73
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	333,502	2,66	887,12
17	K	936104391.R	Osadenie informačnej tabule do betonovej pätky	ks	1,000	24,14	24,14
18	M	553560003000.S	Hliníková konštrukcia pre informačnú tabuľu veľ. min 120 x 195 x 24 cm, odtieň sivá nanášaná prášk.technologiou, o rozmeroch tabule min 100x75 cm jednostranná, grafika s popisom zadávateľa	ks	1,000	1 255,33	1 255,33

D 99 Presun hmôt HSV 435,06

19	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	154,826	2,81	435,06
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 10 063,71

D 773 Podlahy z liateho teraca 10 063,71

20	K	773510016.R	Položenie kamenného koberca hr. 15 mm vrátane penetrácie podkladu	m2	181,500	54,84	9 953,46
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998773101.S	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	t	3,929	28,06	110,25