

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviroučebňa s náučným chodníkom

Objekt:

**01.2 - SO 01.2 - Altánok-exterierová enviromentálna učebňa**

JKSO:

Miesto: Bracovce

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Bracovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

IČO:

53 550 188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. Renáta Gorasová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 902,82
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>13 902,82</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 902,82	23,00%	3 197,65

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>17 100,47</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Enviroučebňa s náučným chodníkom

Objekt: **01.2 - SO 01.2 - Altánok-exterierová enviromentálna učebňa**

Miesto: Bracovce  
Objednávateľ: Obec Bracovce  
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 28.04.2025  
Projektant: Ing. Renata  
Goracová  
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>		<b>13 902,82</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		4 413,73
1 - Zemné práce		1 519,78
2 - Zakladanie		748,54
5 - Komunikácie		1 394,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		222,57
99 - Presun hmôt HSV		528,30
PSV - Práce a dodávky PSV		5 853,24
762 - Konštrukcie tesárske		1 693,14
764 - Konštrukcie klampiarske		1 737,64
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé		298,90
766 - Konštrukcie stolárske		549,17
783 - Nátery		1 574,39
M - Práce a dodávky M		3 635,85
43-M - Montáž oceľových konštrukcií		3 635,85
<b>2) Ostatné náklady</b>		<b>0,00</b>
GZS		0,00
Projektové práce		0,00
Sťažené podmienky		0,00
Vplyv prostredia		0,00
Iné VRN		0,00
Kompletačná činnosť		0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>13 902,82</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Enviroučebňa s náučným chodníkom

Objekt:

**01.2 - SO 01.2 - Altánok-exterierová enviromentálna učebňa**

Miesto: Bracovce

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ: Obec Bracovce

Projektant: Ing. Renata

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 902,82**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 413,73

D 1 Zemné práce 1 519,78

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,250	15,15	94,69
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,875	1,13	2,12
3	K	133211101.S	Hĺbenie šacht v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	6,048	81,63	493,70
4	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,814	14,82	26,88
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,298	4,84	59,52
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	209,066	0,49	102,44
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,298	9,92	122,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,907	28,97	605,68
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,000	0,51	12,75

D 2 Zakladanie 748,54

10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,672	57,49	38,63
11	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,376	118,22	635,55
12	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	25,000	0,91	22,75
13	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	29,325	1,76	51,61

D 5 Komunikácie 1 394,54

14	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	25,000	2,91	72,75
15	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	25,000	4,96	124,00
16	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	25,000	6,21	155,25
17	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	25,000	20,35	508,75
18	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	25,250	21,14	533,79

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 222,57

19	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,500	8,17	167,49
20	M	592170001800.S	Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	20,705	2,66	55,08

D 99 Presun hmôt HSV 528,30

21	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	28,572	18,49	528,30
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 853,24

D 762 Konštrukcie tesárske 1 693,14

22	K	762081030.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, dosky	m2	34,000	1,24	42,16
23	K	762081052.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 224 cm2	m	105,000	1,31	137,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm <sup>2</sup>	m	35,000	9,40	329,00
25	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,539	352,83	190,18
26	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	34,000	6,01	204,34
27	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,935	334,49	312,75
28	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	150,000	1,05	157,50
29	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	35,000	1,99	69,65
30	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	0,306	458,41	140,27
31	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,340	35,58	47,68
32	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,003	61,87	62,06

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 737,64

33	K	764171706.S	Krytina trapézová pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	34,000	31,42	1 068,28
34	K	764171247.S	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	16,800	9,62	161,62
35	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	6,800	7,75	52,70
36	K	764751111.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	m	2,600	34,94	90,84
37	K	764751141.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	1,000	16,63	16,63
38	K	764751151.S	Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	1,000	39,32	39,32
39	K	764761121.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	6,800	37,92	257,86
40	K	764761231.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný	ks	1,000	19,83	19,83
41	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	17,071	1,79	30,56

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 298,90

42	K	765901612.S	Strešná fólia paronepriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	34,000	8,34	283,56
43	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,836	5,41	15,34

D 766 Konštrukcie stolárske 549,17

44	K	766412113.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku nad 1 m <sup>2</sup> z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	16,320	12,10	197,47
45	M	611920007502.S	Drevený obklad, červený smrek	m2	16,973	20,55	348,80
46	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5,463	0,53	2,90

D 783 Nátery 1 574,39

47	K	783125530.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnásobné	m2	31,220	10,06	314,07
48	K	783125730.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné	m2	31,220	2,50	78,05
49	K	783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	79,940	5,21	416,49
50	K	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	79,940	7,52	601,15
51	K	783782404.S	Nátery tesárske konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	37,500	4,39	164,63

D M Práce a dodávky M 3 635,85

D 43-M Montáž ocelových konštrukcií 3 635,85

52	K	430861004.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 1 000 kg vrátane	kg	847,325	0,69	584,65
53	K	430865010.S	Výroba segmentov pre ocelové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 3	kg	847,325	1,94	1 643,81
54	M	145540000000.S	Oceľové profily a plechy pre výrobu OK	t	0,932	1 257,47	1 171,96
55	M	345750054000.S	Závitová tyč (1000 mm)	ks	32,000	2,61	83,52
56	K	MV	Murárske výpomoci	%	22,285	2,00	44,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	PM	Podružný materiál	%	12,555	5,00	62,77
58	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	22,285	2,00	44,57