

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčné ihrisko

Objekt:

02 - SO 02 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Bracovce

ČS:

Dátum: 06.11.2025

Objednávateľ:

Obec Bracovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RAVOZA

IČO:

5031810

IČ DPH:

SK2120270328

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	832,85
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	832,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	832,85	23,00%	191,56

Cena s DPH	v EUR	1 024,41
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčné ihrisko

Objekt:

02 - SO 02 - Oplotenie

Miesto:

Bracovce

Dátum:

06.11.2025

Objednávateľ:

Obec Bracovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

RAVOZA

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

832,85

HSV - Práce a dodávky HSV

197,81

1 - Zemné práce

23,63

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

164,10

99 - Presun hmôt HSV

10,08

PSV - Práce a dodávky PSV

635,04

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

635,04

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

832,85

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčné ihrisko

Objekt:

02 - SO 02 - Oplotenie

Miesto: Bracovce

Dátum: 06.11.2025

Objednávateľ: Obec Bracovce

Projektant:

Zhotoviteľ: RAVOZA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

832,85

D HSV Práce a dodávky HSV 197,81

D 1 Zemné práce 23,63

1	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,250	90,00	22,50
2	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	0,075	15,00	1,13

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 164,10

3	K	338171213.S	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových rúrkových pre pletivové panely, výšky do 2 m so zabetónovaním do 0,05 m ³ a podhrabovým betónovým panelom	ks	3,000	20,00	60,00
4	M	553510029800.S	Plotový stĺpik 60x40 mm, výška 2800 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	3,000	12,00	36,00
5	M	553510009851.S	Úchyt bet. panelu k stĺpiku PVC 60x40mm, výška 200 mm	ks	1,000	6,50	6,50
6	M	553510009852.S	Úchyt jednostranný na bet.panel - aluzink, výška 200 mm	ks	4,000	2,65	10,60
7	M	592330003110.S	Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, 2000x200x50 mm	ks	3,000	17,00	51,00

D 99 Presun hmôt HSV 10,08

8	K	998151111.S	Presun hmôt pre oplotenie so zvislou nosnou konštr. kovovou	t	0,336	30,00	10,08
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 635,04

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 635,04

9	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	7,400	10,00	74,00
10	M	553510024901.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x55 mm, vxl 2,03x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	3,000	65,00	195,00
11	M	553510024902.S	Úchyt 60x40mm PVC	ks	15,000	1,75	26,25
12	M	553510024903.S	Úchytka panelu - nerez	ks	10,000	0,65	6,50
13	K	767914830.R	Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky 3 m	m	8,600	10,00	86,00
14	K	767920010.S	Montáž vrat a vratok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m ²	ks	1,000	21,00	21,00
15	M	553510010521.S	Bránka jednokrídlová, 1000x2000 mm, úprava Zn+PVC, výplň zvaraná sieť 200x55 mm	ks	1,000	220,00	220,00
16	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,288	1,00	6,29